

事業概要

事業名称

令和3年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
株式会社 熟豊フアーム 堆肥舎施設 建築工事

工事場所

島根県雲南市大東町下佐世 1405-6番地

主要用途

堆肥舎施設

規模・構造

平屋建て 鉄骨構造

建築面積・床面積

308.00㎡

※ 別紙設計図書 参照

名	称	摘	要	数	量	单	位
A 直接工事費							
1	建築工事			1		式	
	計						
B 共通費							
	共通仮設費			1.0		式	
	現場管理費			1.0		式	
	一般管理費			1.0		式	
	計						
	端数調整						
	改め合計						

名 称	摘 要	数 量	单 位
1 建築工事費			
1-1 直接仮設工事		1	式
1-2 土工事		1	式
1-3 鉄筋工事		1	式
1-4 コンクリート工事		1	式
1-5 型枠工事		1	式
1-6 鉄骨工事		1	式
1-7 木工事		1	式
1-8 屋根工事		1	式
小 計			

名	称	摘	要	数	量	単	位
1-4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	捨てコン FC18 S15		1.2	m3		
	普通コンクリート	基礎、補正共 FC21+6=27 S15		6.4	m3		
	普通コンクリート	腰壁、補正共 FC21+6=27 S18		6.7	m3		
	普通コンクリート	土間、補正共 FC21+6=27 S15		48.5	m3		
	コンクリート打設手間	ボツ打設 捨てコンクリート		1.2	m3		
	コンクリート打設手間	ボツ打設 基礎コンクリート		6.4	m3		
	コンクリート打設手間	ボツ打設 腰コンクリート		6.7	m3		
	コンクリート打設手間	ボツ打設 土間コンクリート		48.5	m3		
	コンクリートボンプ圧送	捨てコンクリート ボツ打設 基礎コンクリート		1.2	m3		
	コンクリートボンプ圧送	ボツ打設 基礎コンクリート		6.4	m3		
	コンクリートボンプ圧送	ボツ打設 腰コンクリート		6.7	m3		
	コンクリートボンプ圧送	ボツ打設 土間コンクリート		48.5	m3		
	コンクリートボンプセット	基本料金		4	回		
小	計						

名 称	種 類	要 素	数 量	単 位
防錆塗装費	K5674	2回塗	243.0	m ²
機械器具損料			7,782.0	Kg
運搬費			7,782.0	Kg
建て方費	レック一共		7,782.0	Kg
現場組立本締め費			7,782.0	Kg
同上リカーボルト	M12		64.0	個
柱底均しモルタル	300*300		16.0	か所
【金物費】				
	SS400			
腰壁胴縁受け	L-65*65*6		156.0	Kg
	SS400			
腰壁胴縁受け	PL-9		59.0	Kg
工場製作費			206.0	Kg
防錆塗装費	K5674	2回塗	8.1	m ²
現場施工取付	リカー共		215.0	Kg
小 計				

