

事業概要

事業名称

株式会社 熟豊ファーム 堆肥舎施設 建築工事

工事場所

島根県雲南市大東町下佐世 1405-6番地

主要用途

堆肥舎施設

規模・構造

平屋建て 鉄骨構造

建築面積・床面積

308.00㎡

※ 別紙設計図書 参照

名 称	摘 要	数 量	单 位
株式会社 熟農ファーム 堆肥舎施設建築工事			
工 事 費			
A 直接工事費		1	式
B 共通費		1	式
工事費合計			
消費税相当額			
総 合 計			

名 称	摘 要	数 量	单 位
A 直接工事費			
1 建築工事		1	式
計			
B 共通費			
共通仮設費		1.0	式
現場管理費		1.0	式
一般管理費		1.0	式
計			
端数調整			
改め合計			

名	称	摘	要	数	量	単	位
1	建築工事費						
1-1	直接仮設工事			1		式	
1-2	土工事			1		式	
1-3	鉄筋工事			1		式	
1-4	コンクリート工事			1		式	
1-5	型枠工事			1		式	
1-6	鉄骨工事			1		式	
1-7	木工事			1		式	
1-8	屋根工事			1		式	
小	計						

名	称	摘	要	数	量	単	位
1-1	直接仮設工事						
	造り方	鉄骨造		308.0	m ²		
	墨出し	鉄骨造		308.0	m ²		
	養生	躯体+仕上		308.0	m ²		
	掃除法付け	鉄骨造		308.0	m ²		
	外部運場	手摺先行型 H10m未満 W600 クサビ型 1か月 運搬共		528.0	m ²		
	内部足場	脚立 直列 1か月 運搬共		57.5	m		
	鉄骨足場	1か月 運搬共		308.0	m ²		
	水平ネット養生	1か月 運搬共		308.0	m ²		
小	計						

名	称	需	要	数	量	单	位
1-2	土工葦						
	巻切り	つば布	機械	84.1		m3	
	床付付			23.0		m	
	埋戻し	機械		33.4		m3	
	蒸土処分	揚外運搬処分		50.7		m3	
	土工機搬運機			1		往復	
	砕石地盤(再生)	基礎・RC40		2.3		m3	
	砕石地盤(新築)	土間・RC40		36.1		m3	
小	計						

名	物	摘	要	数	量	単	位
1-8 鉄筋工事							
普通鉄筋		SDS295A D10		0.6	t		
普通鉄筋		SDS295A D13		0.5	t		
鉄筋加工組立				1.0	t		
鉄筋運搬		4t車		1.0	t		
ロス材控除		へびーH2		-26.6	Kg		
ワイヤメッシュ		φ6*150		364.0	m ²		
腰壁アカーボルト		M12・L250		43.0	個		
同上アカーボルトセット		M12		43.0	個		
小							
計							

名	称	摘	要	数	単	位
1-4	コンクリート工事					
	普通コンクリート	捨てコン FC18 S15		1.2	m3	
	普通コンクリート	基礎、補正共 FC21+6=27 S15		6.4	m3	
	普通コンクリート	腰壁、補正共 FC21+6=27 S18		6.7	m3	
	普通コンクリート	土間、補正共 FC21+6=27 S15		48.5	m3	
	コンクリート打設手間	ポン打設 捨てコンクリート		1.2	m3	
	コンクリート打設手間	ポン打設 基礎コンクリート		6.4	m3	
	コンクリート打設手間	ポン打設 腰コンクリート		6.7	m3	
	コンクリート打設手間	ポン打設 土間コンクリート		48.5	m3	
	コンクリートポンプ圧送	捨てコンクリート		1.2	m3	
	コンクリートポンプ圧送	ポン打設 基礎コンクリート		6.4	m3	
	コンクリートポンプ圧送	ポン打設 腰コンクリート		6.7	m3	
	コンクリートポンプ圧送	ポン打設 土間コンクリート		48.5	m3	
	コンクリートポンプセツト	基本料金		4	回	
	小計					

名	概	説	要	数	単	位
I-5 型格工事						
普通合線型枠		基礎部	面未装	47.0	m ²	
普通合板型枠		打放しC	面未装	127.0	m ²	
型枠運搬		4t車	30km以内	174.0	m ²	
打放し面補修		C面	部分目違い処理	127.0	m ²	
床、コタリトこて押さえ		直仕上げ	コーン処理	358.0	m ²	
天端コクリート均し		W75		6.0	m	
腰壁天端均しモルタル塗り		W100		57.7	m	
小						計

名	種	種	要	数	量	単	位
1-6 鉄骨工事							
	[材料費]						
	SS400			5,005.0			Kg
	H-200*100*5.5*8						
	STKR400			1,009.0			Kg
	□-100*100*3.2						
	SS400			243.0			Kg
	L-75*75*6						
	SS400			404.0			Kg
	L-65*65*6						
	SS400			604.0			Kg
	C-100*50*20*2.3						
	SS400			161.0			Kg
	C-75*45*15*2.3						
	SS400			226.0			Kg
	PL-6						
	SS400			65.0			Kg
	PL-4.5						
	SN400B			186.0			Kg
	PL-16						
	SN400B			19.0			Kg
	PL-6						
	SN400C			35.0			Kg
	PL-12						
	SS400			11.0			Kg
	FB-9*2E						
	HTE S10T M16*40			379.0			個
	ブレース FB B-16			185.0			Kg
				64.0			個
	アンカーボルト M12, L400						
	[施工費]						
	原寸工作費			7,160.0			Kg
	工費製作費			7,160.0			Kg

品名	品名	数量	単位
防錆塗装費	K5674 2回塗	243.0	m ²
機軸器費		7,782.0	kg
運搬費		7,782.0	kg
建て方費	レツカ一共	7,782.0	kg
現場立本締込費		7,782.0	kg
層上アカーホトセツト	M12	64.0	個
柱底均しモタル	300*300	16.0	か所
[金物費]			
腰壁間接受け材	SS400 L-65*65*6	156.0	kg
腰壁間接受け材	SS400 PL-9	59.0	kg
工務製作費		206.0	kg
防錆塗装費	K5674 2回塗	8.1	m ²
現場施工取付	アカー共	215.0	kg
小計			

品名	概称	縮	要	数	量	単	位
1-7 木工専							
構造材	杉	平割		0.7	m ³		
釘・金物費	釘	(SUS)		2.0	Kg		
木組加工費	大工			4.6	m ²		
木組加工費	普通作業員			1.2	m ²		
基礎パッキン	樹脂製、100*214*t 20			43.0	個		
木材保護塗料塗	素地B種+B種			34.6	m ²		
ガココンパネ張	t 12			51.7	m ²		
ガココンパネ張施工費				51.7	m ²		
小計							

名	種	種	要	数	単 位
1-8 屋根工事					
ルーフデッキ葺き	GL鋼板 t.0.6			328.0	m ²
ルーフデッキ葺き	ポリカーボネイト t.1.5			57.1	m
タイトフレーム	亜鉛メッキ製 ルーフデッキ用			178.0	m
ケラバ包み	GL鋼板 t.0.6加工			16.3	m
運搬荷降付費				1.0	式
小					
	計				